

## C109S BANCO DIANA SIN RESPALDO



Ficha Técnica

### Memoria Descriptiva

#### Materia Prima

Madera: Tropical "Angelim Pedra" con certificado fitosanitario.

Estructura Metálica: Perfil Estructural en acero según la norma EN 10025-2, clase S235JR / S275JO.

Tornillos en acero cincado


#### Tratamiento/Acabado

Madera: Tratada con protección fungicida, insecticida e hidrófugo con acabado en barniz, con protección contra los rayos UV y resistentes a las condiciones atmosféricas más adversas.

Estructura Metálica: Tratamiento galvanizado anticorrosivo por inmersión en caliente según la norma EN ISO 1461, con acabado lacado a esmalte tipo gel a 230°C, con espesor entre 50 a 70 µm, según la norma EN ISO 2808, en forja 2600 sable.

#### Fijación recomendada

Sistema de fijación estándar con base metálica embutida en el suelo y plomado con hormigón.



Modelo	Longitud (mm) (C)	Ancho (mm) (L)	Alto (mm) (A)
<b>C109S</b>	2000	450	430

Sistema de fixação

