

## C103S BANCO DOURO SIN RESPALDO



Ficha Técnica

### Memoria Descriptiva

#### Materia Prima

Madera: Tropical "Angelim Pedra" con certificado fitosanitario..

Estructura metálica: Perfil Estructural en acero según la norma EN 10025-2, clase S235JR / S275JO.

#### Tratamiento/Acabado

Madera: tratada con protección fungicida, insecticida e hidrófugo con acabado en barniz, con protección contra los rayos UV y resistentes a las condiciones atmosféricas más adversas.


Estructura Metálica: Tratamiento galvanizado anticorrosivo por inmersión en caliente según la norma EN ISO 1461, con acabado lacado a esmalte tipo gel a 230°C, con espesor entre 50 a 70 µm, según la norma EN ISO 2808, en forja 2600 sable.

#### Fijación recomendada

Sistema de fijación estándar con base metálica atornillada al suelo, con:

8 Tornillos en acero cincado DIN571 M10x60 (No Incluidos).

8 Bujes plásticos SX 12x60 (No Incluidos).



Modelo	Longitud (mm) (C)	Ancho (mm) (L)	Alto (mm) (A)
C103S	1800	510	510

