



### CARACTERÍSTICAS

Modulo construido con perfiles tubulares de acero galvanizado en caliente 40 x 40 x 2. Todas las soldaduras están protegidas con tratamiento galvanizado. Estructura fijada al suelo mediante speeds de 10 mm. HPL 100 de 6 mm de espesor junto con tablero marino de 18 mm.

### GARANTÍA Y MANTENIMIENTO

Garantía de 4 años en todas las construcciones. Quedan excluidos los daños producidos por actos vandálicos, malos usos o desastres meteorológicos.

### INSTALACIÓN

Elementos modulares se entregan semimontados. Si requieren del servicio de instalación, Montajes Garra dispone de técnicos e instaladores propios.

### DIMENSIONES (L x A x AL)

3650 x 2440 x 1200 mm



Certificado de producto:  
CPDR-15-101