



CARACTERÍSTICAS

Modulo construido con perfiles tubulares de acero galvanizado en caliente 40 x 40 x 2. Todas las soldaduras están protegidas con tratamiento galvanizado. Estructura fijada al suelo mediante speeds de 10 mm. Coping de acero galvanizado en caliente 60 mm de diámetro y 3mm de espesor.

GARANTÍA Y MANTENIMIENTO

Garantía de 4 años en todas las construcciones. Quedan excluidos los daños producidos por actos vandálicos, malos usos o desastres meteorológicos.

INSTALACIÓN

Elementos modulares se entregan semimontados. Si requieren del servicio de instalación, Montajes Garra dispone de técnicos e instaladores propios.

DIMENSIONES (L x A x AL)

9.440 x 2.440 x 1.500 mm



Certificado de producto:
CPDR-15-101